

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach Magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Chopina 52, paw. 14, polegających na wykonaniu posadzki magazynowej **na powierzchni 660 m²**, na wcześniej przygotowanym stanowisku, na którym usunięto stare posadzki betonowe i słabonośny grunt pod tymi posadzkami wg poniższego minimalnego zakresu.

Wykonanie:

- 1) Podkładów z ubitych materiałów sypkich na zagęszczonym podłożu gruntowym/ piasku – **198 m³**.
- 2) Zagęszczenia zagęszczarkami piasku pod podłoże, grunt sypki kat. I-III – **198 m³**.
- 3) Podkładów betonowych z betonu C – 8 (B-10) – **66 m³**.
- 4) Izolacji przeciwwilgociowej z FOLIAREX IZ - poziomej podposadzkowej.
- 5) Posadzek przemysłowych **gr. 12 cm** z betonu C-30/35, zbrojonych włóknem polipropylenowym gr. 25 mm – zatarte na gładko.
- 6) Posadzek betonowych C-30/35 zbrojonych włóknem polipropylenowym – pogrubienie posadzki o **12-2,5=9,5 cm** [RMS=9,5].
- 7) Impregnacji posadzek betonowych preparatem LITOXIL.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpisy i pieczęć oferenta)